

麒源宿舍改造电仪 URS 技术要求表

1. 电仪要求

需求编号	需求	需求类型	投标响应
1.1	配电箱: 配电箱采用暗装方式; 品牌要求: 施耐德; 回路个数: 16 个; 配防护盖, 并标明所有回路去向。	M	
1.2	断路器: 施耐德 iC65N C 系列断路器; 主断路器采用 63A (2P) 断路器, 要求主断路器能通断主回路, 每个空调回路配 32A 断路器, 每个房间插座配 16A 断路器, 照明配 16A 断路器。	M	
1.3	电线要求: 空调配 4mm ² BVR 阻燃电线、照明插座配 2.5mm ² BVR 阻燃电线, 所有照明、插座均配 1.5mm ² BVR 阻燃电接地线, 电线颜色要求: 火线全采用红色、零线采用蓝色、接地线采用黄绿双色线。电线品牌要求: 鸽牌, 并提供合格证。	M	
1.4	回路要求: 每个房间、空调、插座、照明单独一个回路 (含客厅、厨房), 配单独断路器。	M	
1.5	开关插座: 所有开关及插座 (包含空调插座) 均采用 86 型、安装方式: 暗装, 所有开关、五孔插座, 额定电流 10A、空调插座三孔 16A, 品牌要求: 罗格朗-逸景仕典系列 (白色)。并提供产品合格证。	M	
1.6	照明灯具: 所有灯具均采用吸顶安装、要求三挡调光, 灯具品牌要求: 飞利浦-恒瑾系列, 功率要求: 客厅 36W、卧室、厨房 20W, 所有灯具需提供产品合格证。	M	
1.7	灯暖浴霸: 功能要求: 取暖+排气+照明, 吸顶嵌入式安装, 尺寸 300mm*300mm, 品牌型号: 飞雕 NS12B57, 提供产品合格证。	M	
1.8	安装布线要求: 所有安装均符合国家规范, 所有回路布线均采用穿管安装, 穿管材料: ϕ 20pvc 管、品牌: 联塑。对于安装过程中不符合规范事项, 按照甲方工程师要求整改。	M	
1.9	图纸要求: 乙方按要求出具现场实际线路布线图纸。	M	

麒源宿舍改造土建 URS 技术要求表

1.1	窗采用铝合金双层中空钢化玻璃窗(5+9A+5)贴隔音膜。(招待所考虑断桥铝门窗)品牌(飞宇、美宇) 厕所(次卫)干湿分离采用浴帘(欧时洁) 招待所使用钢化玻璃隔断(EAYA(家装)) 给排水管(日丰、联塑) 五金件(潜水艇、卡贝)		
1.2	家具:卧室套装门,厕所(次卫)铝合金玻璃门,客厅彩铝中空钢化玻璃滑门。(美心、盼盼) 单人床/衣柜(双开门带锁,带挂杆,可放行李箱)/书桌椅(重庆宏宇家具有限公司、全友) 招待所:休闲办公家具(全友家私或重庆宏宇家具有限公司) 电视机(海尔 55 寸 LU55H81)饮水机(美菱 MY-L107)全自动波轮洗衣机(海尔 EB60M19)		
1.3	公共区域:走廊天井刷灰色耐磨防滑漆,栏杆除锈刷漆,防盗门锁更换,公共区线路重新规划,保证美观整齐。(品牌南宝灰色地坪漆)		
1.4	墙面乳胶漆品牌立邦美得丽或多乐士家丽安.(米白色) 腻子粉品牌美巢或立邦,需提供合格证。 卫浴品牌箭牌(蹲便器需配水箱,自带水封防臭(旗舰 B)(水嘴,不锈钢洗衣机水嘴)混合阀(全铜雅诗 B 款)箭牌淋浴花洒经典 3 挡 A 款方形 地板砖品牌冠珠(GF-DIQT80936),厨卫地面砖:耐磨抛光(GQI)墙面砖:陶瓷砖(GDMIYA) 提供合格证(墙面砖米白色,地面砖米黄色)		
1.5	质量要求: 1.装饰装修阶段严格按照施工方案及规范完成施工。 2.材料进场需要验收后方可使用。 3.每一道工序在进入下一道工序前必须验收合格完成。 4.墙面施工要求(二底三面) 5.在抹灰施工过程中抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无裂缝等缺陷。 6.涂料严禁出现脱皮、漏刷等现象 7.地面施工保证地砖整齐平整,无空鼓破损。 8.施工完成后保证现场清洁。 9.对于安装工程中不符合要求的,需要按照甲方要求整改。 10.楼梯栏杆打磨彻底,刷防锈漆,在刷黑色面漆 11.楼梯及楼梯间地面刷漆要求刷完漆后平整干净 12.整体施工完成后,入住时要求甲醛含量达到国家规定标准。 规范要求 1.原则上品牌不可更换,若要更换品牌,需要我方确认同意。		

	2.网线由我方自行解决,你方需配合施工 3.按照设计图纸施工,若有变更,要通知我方确认同意后方可施工。 4.对于安装过程中不符合规范事项,按照甲方工程师要求整改。		
1.6	楼层共有 7 楼, 3 层 12 套房间为招待所。 户型 A 共 12 套 户型 B 共 18 套 户型 C 共 18 套 户型 D 共 4 套 公共区域约 600 平方米		
1.7	清单供参与投标单位参考,以图纸和技术要求为准,采用包干价投标。		

郭文强 2020.04.15

王世强 2020.04.15

王建林 2020.04.15

王世强

2020.04.16